Consorzio di Bonifica
PIANURA DI FERRARA

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all'ANBI
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO ESPURGHI

PROGETTO ESECUTIVO

Provincia di Ferrara

Ricalibratura della rete di bonifica ai fini del recupero della capacità di invaso e di portata

1° STRALCIO

ELABORATI GRAFICI CANALI

COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA

PROFILO LONGITUDINALE

Data: **03.09.2024**	Elab.: **7.2.4**

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Laura Montanari)

ORDINE INGEGNERI PROV. BOLOGNA
INGEGNERE
LAURA MONTANARI
LAUREA SPECIALISTICA
Sezione: A
N° 7792 / A
Settori civile ambientale, industriale, dell'informazione

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Ing. Valeria Chierici)

Valeria Chierici

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento
00	Emissione	Mazzanti C.	03.09.2024	OC167

CAPOSALDO ALTIMETRICO GENERALE

Livellazione geometrica anno 1979 riferita
al livello medio mare (Mareografo di Genova)

SCALA PROFILO
Per le distanze **1:5.000**
Per le altezze **1:100**

CARATTERISTICHE TRONCHI
L = Lunghezza
P = Pendenza fondo
F = Larghezza fondo
S = Pendenza scarpate

N.B.: Il suffisso "F" indica sezioni fittizie inserite al solo fine di individuare i tronchi di progetto e per il corretto calcolo dei volumi di sterro e riporto.

DISTANZE	N. SEZIONI	1F	1
	DISTANZE PARZIALI	60	277
	DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	60
QUOTE	QUOTE CIGLIO DX – – – – –	7.92	7.92
	QUOTE CIGLIO SX — — —	9.48	9.48
	QUOTE FONDO RILIEVO ———	6.15	6.15
	QUOTE FONDO PROGETTO ———	5.52	5.51
MANUFATTI	DISTANZA PROGRESSIVA BARICENTRO	8.9 18.2	
	LUNGHEZZA CONDOTTA	9.29	
	DIMENSIONI CONDOTTA (ø mm, BxH cm)	2 Luci 980x300 (platea)	
	MATERIALE CONDOTTA	C.A.	
	QUOTE SCORRIMENTO CONDOTTA	¦ ¦	
	QUOTE PLATEA	5.82 5.82	
	QUOTE SOMMITA' RIZZOLO	¦ ¦	
ALTRI DATI	DISTANZE PROGRESSIVE SBOCCHI CANALI		
	DISTANZE PROGRESSIVE INTERFERENZE CON LINEE TECNOLOGICHE		

Esecuzione rilievo: DESIDERATI B. - Restituzione grafica rilievo: TADDIA Y.

7.2.X - OC167.PE0 - CPValleIsola - Profilo e Sezioni 1=1